

## 工 事 概 要

1. 工 事 名    平成30年度 臨海臨港地区第1次区画道路1号線（道路工）外工事

2. 工事場所    苫小牧市字弁天1-1、字弁天1-33

3. 予定工期    自   ： 平成30年 3月16日  
                   至   ： 平成30年11月30日

4. 工事内容    敷地造成工

整地面積	60,915	m <sup>2</sup>
表土処理工	60,900	m <sup>2</sup>
土砂運搬（採取土）	10,500	m <sup>3</sup>
盛土工	14,500	m <sup>3</sup>
区画道路1号線    延長:326.338m 道路幅員:17.00m（車道:12.00m,歩道2.5m×2）		
掘削運搬	4,180	m <sup>3</sup>
車道不陸整正工	3,530	m <sup>2</sup>
歩道不陸整正工	1,310	m <sup>2</sup>
車道路盤工（下層路盤）	4,082	m <sup>2</sup>
車道路盤工（凍上抑制層）	3,991	m <sup>2</sup>
歩道路盤工（下層路盤、凍上抑制層）	1,364	m <sup>2</sup>
路盤工（上層路盤）	3,916	m <sup>2</sup>
車道アスファルト舗装工（表層、基層）	3,916	m <sup>2</sup>
歩道アスファルト舗装工	1,364	m <sup>2</sup>
縁石工（車道用Ⅰ型、舗装止）	653	m
ます設置工（雨水枳Ⅱ型A）	28	基
路床排水工	642	m
区画道路3号線    延長:205.772m 道路幅員:17.00m（車道:12.00m,歩道2.5m×2）		
掘削運搬	2,770	m <sup>3</sup>
車道不陸整正工	2,380	m <sup>2</sup>
歩道不陸整正工	847	m <sup>2</sup>
車道路盤工（下層路盤）	2,737	m <sup>2</sup>
車道路盤工（凍上抑制層）	2,679	m <sup>2</sup>
歩道路盤工（下層路盤、凍上抑制層）	876	m <sup>2</sup>
路盤工（上層路盤）	2,632	m <sup>2</sup>
車道アスファルト舗装工（表層、基層）	2,632	m <sup>2</sup>
歩道アスファルト舗装工	876	m <sup>2</sup>
縁石工（車道用Ⅰ型、舗装止）	407	m
ます設置工（雨水枳Ⅱ型A）	18	基
路床排水工	405	m
上水道工		
消火栓設置工	4	基

5. 施工方法    請負工事

以 上